



Geen asfalt zagen. Bij nieuwe buis deze persen of boren. Nieuwe buis langer maken vanwege toekomstige reconstructie

LET OP: De gemeente is voornemens de Laan van Londen opnieuw in te delen. Over dit deel een nieuw vrij tracé vinden dat minimaal 2,2 m van de kant van het fietspad ligt.

Alle vervallen kabels verwijderen

kabels in toegewezen elektratraces leggen, niet in stadsverwarmingstraces.

LET OP: kunstwerk mag niet worden beschadigd = stenen, talud, groen. Dit deel van de kabels laten liggen totdat de gemeente meer duidelijkheid heeft over onderhoud aan het kunstwerk

LET OP: Gasunie leidingen aanwezig!

LET OP ALLE (TOEGEVOEGDE) OPMERKINGEN !!!

Raadpleeg alle opmerkingen op deze tekening. De kabeltraces op deze tekening zijn niet volgens de maatvoeringstekening getekend. Bij uitvoering de kabels in de voor elektra toegewezen traces leggen. Deze zijn niet in alle straten dezelfde. Raadpleeg de maatvoeringstekening in de bijlage. Let op bij de uitvoering en houd rekening met de belangen van andere netbeheerders. De werkzaamheden in combi uitvoeren.

Toevoeging Akkoord 2579482 MOOR-307547 28-8-2021

LEGENDA

ROOD = ZSVV, MAGENTA = ZBV, ORANJE = W/BV, BLAUW = LS, GEEL = TC, GROEN = DV, ARIEL = SPANNINGSGLOS, ZWART = MB	BRONKAST NIEUW	BRONKAST VERWIJDEREN
BLAUW BEGRIP	ANGELIJTING NIEUW	ANGELIJTING VERWIJDEREN
NIEUW TE LEGGEN	TRAFOSTATION NIEUW	TRAFOSTATION VERWIJDEREN
TE VERWIJDEREN	LICHTMAST NIEUW	LICHTMAST VERWIJDEREN
TE RIJZEN/VERWIJDEREN	ZWIERBOORD	

blad #1
Gedownload door ZAKER Projects BV
Ontwerper en/of Engineer
Gepland start datum
Projectnummer
Formaat
Schalen
Voorbereiter

blad #1
Gedownload door ZAKER Projects BV
Ontwerper en/of Engineer
Gepland start datum
Projectnummer
Formaat
Schalen
Voorbereiter