

Van: ()
Verzonden: woensdag 9 juni 2021 10:06
Aan: ()
Onderwerp: FW: Kilkade 14 PvA nieuw geval

Intern advies voor ()

Geachte (),

Namens de gemeente Dordrecht stemmen wij in met het door u opgestelde plan van aanpak voor de bodemsanering (nieuw geval deellocatie 12) op het adres Kilkade 14 Dordrecht. De voorwaarden worden hieronder bij de beoordeling aangegeven. De zaak is bij ons geregistreerd onder zaaknummer Z-17-321213.

Beoordeelde rapporten

Het betreft het volgende plan van aanpak en aanvulling dat gebaseerd is op het daaronder staande bodemonderzoek:

Titel rapport : Plan van aanpak nieuw geval deellocatie 12 Kilkade 14 Dordrecht

Adviesbureau : Aveco de Bondt

Kenmerk : 190607_B_ROT_0163

Datum : 21 mei 2021

Deze staat bij ons bekend onder documentnummer D-21-2145390 en zaaknummer Z-17-321213

Titel rapport : Nader bodemonderzoek DL 12 ACD, Kilkade 14 te Dordrecht

Adviesbureau : Aveco de Bondt

Kenmerk : 190607_R_ROT_0057

Datum : 9 april 2021

Bodemverontreiniging en plan van aanpak

Er is sprake van twee verontreinigingen met minerale olie Ook is er sprake van een lichte minerale olie verontreiniging in het grondwater.

Het plan van aanpak betreft een voorgenomen verwijdering van de met minerale olie verontreinigde grond. Gezien op de gehele locatie sprak is van een lichte overschrijding voor de achtergrondwaarde voor minerale olie wordt een terugsaneerwaarde gesteld op een concentratie van 150 mg/kg d.s. dieselfractie in de grond. Dit betreft de afgeleidewaarde uit de chromatogrammen voor de dieselfractie op basis van de daadwerkelijk gemeten concentratie (niet gecorrigeerd), ongeacht de eventuele bijmenging met asfalt/bitumen.

Na afloop van de werkzaamheden worden 1 peilbuis geplaatst en zullen controlemonsters van grond en grondwater worden genomen om te controleren of de terugsaneerwaarde is gehaald.

Beoordeling

Er is sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging, dat conform de zorgplicht (artikel 13 van de Wet bodembescherming) ongedaan gemaakt moet worden.


Wij stemmen in met het plan van aanpak;

- Als terugsaneerwaarde voor het grondwater dient de streefwaarde te worden gehanteerd.
- Aangezien er 2 verontreinigingsplekken zijn dienen ter controle van het resultaat 2 peilbuizen te worden geplaatst en bemonsterd.
- Bemonsteren van peilbuizen dient te geschieden 1 week na aanvulling van de ontgraving en na 3 weken na aanvulling.
- Indien de terugsaneerwaarde in het grondwater niet wordt behaald dient een grondwatersanering te worden opgestart.
- De uitvoerende aannemer dient te zijn gecertificeerd voor het protocol 7001 en erkend door Bodem+.
- De milieukundig begeleider dient te zijn gecertificeerd voor het protocol 6001 en erkend door Bodem+.
- De start van de saneringswerkzaamheden dient uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang te worden gemeld aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Dit kan eenvoudig via <https://www.ozhz.nl/snel-regelen/> , onderdeel bodem, melden start van uw bodemsanering.


Vervolg: Evaluatieverslag bodemsanering
Wij zien graag ter zijne tijd de evaluatie tegemoet.

Namens de gemeente Dordrecht

Met vriendelijke groet,


Adviseur bodem
Unit Juridisch Advies en Ondergrond

Werkdagen : maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag



Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht
www.ozhz.nl



Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontleen.